2-inch heel, Level Backfill

CV Wall	CV2L-14	CV2L-20	CV2L-28	CV2L-34	CV2L-40	CV2L-48	CV2L-54	CV2L-60	CV2L-68	CV2L-74	CV2L-80
TYPE	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II
Height -h	1'-4"	2'-0"	2'-8"	3'-4"	4'-0"	4'-8"	5'-4"	6'-0"	6'-8"	7'-4"	8'-0"
Slope	Level	Level	Level	Level	Level	Level	Level	Level	Level	Level	Level
Block-t1	6"	6"	6"	6"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"
Stem Block								12"	12"	12"	12"
Heel	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"
Toe	0'-4"	0'-8"	1'-1"	1'-3"	1'-5"	1'-8"	2'-2"	2'-4"	2'-4"	2'-8"	3'-4"
Vert Bar-A				#3@24"	#4@24"	#4@24"	#4@24"	#4@24"	#4@24"	#4@24"	#4@24"
40 dia Lap				15"	20"	20"	20"	20"	20"	20"	20"
Horiz Bars	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"
Lower Bar-B	#3@24"	#3@24"	#3@24"	#3@16"	#4@24"	#4@24"	#4@16"	#5@8"	#4@24"	#4@24"	#4@16"
Min. Height of 12" Stem Wall									2'-8"	2'-8"	2'-8"
Stem Bar-C									#5@24"	#5@16"	#6@8"
Stem Horiz Bars									#4@16"	#4@16"	#4@16"
Top Bar-D											
Footing Width-W	1'-0"	1'-4"	1'-9"	2'-0"	2'-3"	2'-6"	3'-0"	3'-4"	3'-6"	3'-11"	4'-6"
Footing Horiz Bars	2-#4	2-#4	3-#4	3-#4	4-#4	4-#4	4-#4	4-#4	5-#4	5-#4	6-#4
Key to Toe			1'-0"	1'-1"	1'-2"	1'-0"	1'-5"	1'-9"	2'-2"	2'-6"	2'-6"
Key (w by d)	None	None	6" by 2"	6" by 6"	8" by 8"	12" by 11"	12" by 14"	12" by 17"	12" by 19"	12" by 22"	12" by 26"
Key Reinf									#4@16"	#4@16"	#4@16"

2-inch heel, 2 to 1 Slope

CV Wall	CV220-14	CV220-20	CV220-28	CV220-34	CV220-40	CV220-48	CV220-54	CV220-60	CV220-68	CV220-74
TYPE	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II
Height -h	1'-4"	2'-0"	2'-8"	3'-4"	4'-0"	4'-8"	5'-4"	6'-0"	6'-8"	7'-4"
Slope	2.0:1	2.0:1	2.0:1	2.0:1	2.0:1	2.0:1	2.0:1	2.0:1	2.0:1	2.0:1
Block-t1	6"	6"	6"	8"	8"	8"	8"	8"	8"	8"
Stem Block								12"	12"	12"
Heel	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"	0'-2"
Toe	0'-7"	0'-8"	1'-1"	1'-4"	1'-8"	2'-0"	2'-5"	2'-5"	2'-11"	3'-4"
Vert Bar-A				#4@24"	#4@24"	#4@24"	#4@24"	#4@24"	#4@24"	#4@24"
40 dia Lap				20"	20"	20"	20"	20"	20"	20"
Horiz Bars	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"	#3@16"
Lower Bar-B	#3@24"	#3@24"	#3@24"	#4@24"	#4@24"	#4@16"	#5@8"	#4@24"	#4@24"	#4@24"
Min. Height of 12" Stem Wall								2'-8"	2'-8"	3'-4"
Stem Bar-C								#5@24"	#6@16"	#6@8"
Stem Horiz Bars								#4@16"	#4@16"	#4@16"
Top Bar-D										
Footing Width-W	1'-3"	1'-4"	1'-9"	2'-0"	2'-6"	2'-10"	3'-3"	3'-7"	4'-1"	4'-6"
Footing Horiz Bars	2-#4	2-#4	3-#4	3-#4	3-#4	4-#4	4-#4	5-#4	5-#4	6-#4
Key to Toe		0'-7"	1'-0"	0'-11"	1'-3"	1'-7"	2'-0"	2'-5"	2'-11"	3'-4"
Key (w by d)	None	6" by 6"	8" by 8"	12" by 12"	12" by 14"	12" by 18"	12" by 22"	12" by 25"	12" by 28"	12" by 32"
Key Reinf							#4@16"	#4@16"	#4@16"	#4@16"

Revised:

Original approval date: 8-17-01

Redrawn By: CVM Date: 9-25-01

CITY ENGINEER Date: 12/12/01

BUILDING OFFICIAL Date: 12/10/01

CITY OF CHULA VISTA
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

TABLE FOR 2-INCH HEEL
LEVEL BACKFILL AND
2 TO 1 SLOPE

CVCS
39